

INWERKINGTREDING GRONDWATERTREIN

Op 21 juni 2024 werd de Grondwatertrein goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op 8 april 2025 traden de belangrijkste wijzigingen van deze besluit in werking. Het doel van deze aanpassingen is vooral het beheer van het grondwater te verbeteren door verschillende aspecten zoals bemalingen, drainage, circulaire watergebruik en nog meer. Kortom, deze wijzigingen zullen een impact hebben op de vergunningverlening en de uitvoering van bemalingen.

De veranderingen zitten vooral in drie categorieën: gewijzigde indelingslijst, bemalingen en invoering van “potentieel verontreinigd bemalingswater”.

Hierbij volgt een samenvatting van de belangrijkste veranderingen aan de Grondwatertrein:

- Wat de gewijzigde indelingslijst betreft:

- De indelingsrubriek 53.2 van bijlage 1 bij Titel II van het VLAREM voor bemalingen wordt aangepast. Vanaf nu hangt de vergunningsklasse niet meer af van de gebiedsbestemming en de jaardebieten, maar van twee andere criteria: het netto opgepompte volume per project en per dag en de mate waarin het grondwaterpeil onder het maaiveld daalt.
- Er is geen vergunningsplicht voor een bemaling van maximaal 14 opeenvolgende kalenderdagen met een opgepompt debiet van minder dan 1000 m³ per dag en minder dan 10.000 m³ per jaar en een verlaging van het grondwaterpeil tot maximaal vier meter onder het maaiveld.
- **Klasse 3:** Het gaat om bemalingen met een opgepompt debiet van minder dan 30.000m³ en om bemalingen met een opgepompt debiet tussen 30.000m³ en 180.000m³ per jaar en minder dan 1000m³ per dag en een verlaging van het grondwaterpeil van maximum vier meter onder het maaiveld.
- **Klasse 2:** Het gaat om bemalingen met een opgepompt debiet tussen 30.000m³ en 180.000m³ per jaar en minder dan 1000m³ per dag en een verlaging van het grondwaterpeil van maximum vier meter onder het maaiveld en om bemalingen met een opgepompt debiet tussen 30.000m³ en 180.000m³ per jaar met een verlaging van het grondwaterpeil van meer dan vier meter onder het maaiveld.
- **Klasse 1:** Het gaat om bemalingen met een opgepompt debiet van meer dan 180.000m³.

- **Wat “potentieel verontreinigd bemalingswater” betreft:**

- Er is een definitie van “potentieel verontreinigd bemalingswater” gekomen: bemalingswater dat is opgepompt op een locatie waar verontreinigende stoffen potentieel in het grondwater aanwezig zijn (inclusief een afstand van 20m errond). Het perceel in kwestie moet aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
 - Het is een risicoground
 - Er is een decretaal bodemonderzoek op uitgevoerd
 - Waar zich een schadegeval heeft voorgedaan
 - Zone met “no-regret” maatregelen
- Voor het lozen van potentieel verontreinigd bemalingswater is een nieuwe rubriek 3.8 ingevoerd. Er wordt automatisch een waterzuivering aangevraagd bij elk rubriek 3.8 aanvraag.
- Potentieel verontreinigd bemalingswater moet geanalyseerd worden. Een bemaling van mag gebeuren na de resultaten.

- **Wat bemalingen betreft:**

- Een erkend boorbedrijf is verplicht om de tellerstand van de debietmeters rapporteren in het e-DOV Meldpunt voor iedere bemaling.
- De bemalingscascade wordt aangescherpt, waarbij het weer in de ondergrond brengen van bemalingswater bij bepaalde projecten verplicht wordt.
- Peilgestuurde bemalingen moeten gebeuren zodat het grondwaterpeil niet verder daalt dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken.

**NOG MEER WETEN OVER DE GRONDWATERTREIN?
KIJK HIER:**

<https://omgeving.vlaanderen.be/nl/decreten-en-uitvoeringsbesluiten/wetwijzer/grondwatertrein>